

Zestawienie węzłów sieci

Nr węzła	Schemat	Średnica	Kształtki	Ilość
1	PCW istn. ø90 / PCW istn. ø90	Ø110PE	kołnierz specjalny dla rur PCW nr kat. 0400	2
			trójnik kołnierzowy 80/80 nr kat. 8510	1
			zwężka FFR 80/100 nr kat. 8550	1
			zasuwa DN 100 nr kat. 4000	1
			kołnierz specjalny dla rur PE nr kat. 0400	1
2		Ø110PE	kolano zgrzewane 15°	3
3		Ø110PE	kołnierz specjalny dla rur PE nr kat. 0400	6
			trójnik kołnierzowy 100/80 nr kat. 8510	3
			zasuwa DN 80 nr kat. 4000	3
			kolano stopowe DN80 nr kat. 5045	3
			hydrant podziemny nr kat. 5060	3

Nr węzła	Schemat	Średnica	Kształtki	Ilość
4		Ø110PE	kolano zgrzewane 45°	2
5		Ø110PE	kołnierz specjalny dla rur PE nr kat. 0400	6
			trójnik kołnierzowy 100/100 nr kat. 8510	2
			zasuwa DN 100 nr kat. 4000	2
6	PCW istn. ø110 / PCW istn. ø110	Ø110PE	kołnierz specjalny dla rur PCW nr kat. 0400	2
			trójnik kołnierzowy 100/100 nr kat. 8510	1
			zasuwa DN 100 nr kat. 4000	3
			kołnierz specjalny dla rur PE nr kat. 0400	1

INSTAL PROJEKT Marcin Woźniak 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2		BRANŻA: Instalacje sanitarne STADIUM: Projekt budowlany	
INWESTOR:	PWiK Spółka z o.o. Jarocin, ul. Kasprzaka 1A	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Woźniak upr. nr WKP/0250/POOS/05	
TEMAT:	Przebudowa sieci wodociągowej		
ADRES:	Jarocin, ul. Kusocińskiego, dz. nr 429, 418, 224/2, 352, 289		
TYTUŁ:	Schemat sieci w ul. Kusocińskiego	DATA: I 2010	SKALA: – RYS. 7.