

BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin
Al. Niepodległości 10

BURMISTRZ JAROCINA

Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

Jarocin, dnia 06.05.2014
Marcin Woźniak

WNPOŚ.6733.20.2014

63 – 200 Jarocin, Al. Niepodległości 10

Jarocin, dnia 6 maja 2014r.



DECYZJA Nr 18/2014
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Jarocinie

Cielcza ul. Gajówka 1

63-200 Jarocin

działające przez pełnomocnika

Pana Marcina Woźniaka

reprezentującego

firmę INSTAL PROJEKT

ul. Konwaliowa 2

63-200 Jarocin

w dniu 7 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Inwestycja zlokalizowana zostanie w Roszkowie, na działkach o nr 358/3 i 358/2 i 350 – obręb Roszków

ustalam następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:

Obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur \varnothing 200 PVC o długości maks. 250m z odcinkiem przewodu tłocznego \varnothing 63-90 PE,
- przepompownia ścieków;

2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) **ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:**

- inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, w obszarze zabudowy mieszkaniowej i terenach rolniczych, przepompownia ścieków usytuowana zostanie na terenie działki nr 358/2,

2) ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- na ewentualną wycinkę drzew lub krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie;
- teren, na którym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków ani konserwatora przyrody, a także nie podlega ochronie w ramach sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terenów;

3) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostęp do drogi publicznej – nie dotyczy,
- wszelkie kolizje z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej należy uzgodnić z ich zarządcami;

4) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek;
- zabudowa i zagospodarowanie nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach;
- w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania, aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań;
- realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich;
- zachować wymogi wynikające z przepisów odrębnych.

3. Linie rozgraniczające inwestycji.

Wkreślono na mapie w skali 1 : 500, stanowiącej załącznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2014r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Woźniaka reprezentującego firmę INSTAL PROJEKT o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Inwestycja zlokalizowana zostanie w Roszkowie, na działkach o nr 358/3, 358/2 i 350 – obręb Roszków. Pismem z dnia 9 kwietnia 2014r. wszczęto postępowanie administracyjne, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości: zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz powiadomienie właściwego terenowo sołtys wsi. Do tut. Urzędu w czasie określonym w zawiadomieniu nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące omawianej sprawy.

Po dokonaniu analizy zgodności planowanej inwestycji pod kątem jej zgodności z przepisami odrębnymi, stwierdzono, że wnioskowana inwestycja nie narusza wymagań przepisów odrębnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności:

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy o lasach,
- ustawy ochronie przyrody,
- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na lokalizację inwestycji w pasie drogi gminnej projekt decyzji uzgodniono z jej zarządcą.

Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

Jarocin, dnia 02.07.2019
Marcin Woźniak

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz, za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500

Z up. BURMISTRZA
Inż. Ewa Magnowska
Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU

Otrzymują:

1. INSTAL PROJEKT
Ul. Konwaliowa 2 63-200 Jarocin
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jarocinie
- w miejscu-
3. Strony postępowania wg rozdzielnika
4. Urząd Miejski w Jarocinie
- tablica ogłoszeń -
5. a/a

Do wiadomości:

1. Sołtys wsi Roszków
Janina Nicke
Roszków 50 63-200 Jarocin

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna
w dniu 2.3.5.2019...
i podlega wykonaniu
Jarocin, dnia 5.6.2019...

Z up. BURMISTRZA
mgr Inż. Romana Daniełczyk
DYREKTOR WYDZIAŁU

122.87

Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

Jarocin, dnia 21.07.2014
Marcin Woźniak

URZĄD MIEJSKI w JAROCINIE

Załącznik Nr 1 do decyzji

Nr 18/2014

Z up. BURMISTRZA

Inż. Ewa Magnuski

Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU

RVI

122.79

648

Proj. sieć kanalizacji sanit. PVCØ200

80# 122.37

824 122.68

122.78

122.66

122.47

122.18

358/9

Proj. przepompownia ścieków

358/12

BURMISTRZ JAROCINA
63-200 Jarocin
al. Niepodległości 10
WGKI.7230.1.117.2014

Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

Jarocin, dnia 27.07.2014

Marcin Woźniak

Jarocin, dnia 27.06.2014 r.



DECYZJA Nr WGKI.7230.1.117.2014

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2013.260.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013.267) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 11.06.2014 r. przez Pana Marcina Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Instal Projekt Marcin Woźniak z siedzibą ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14.03.2014 r., w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 350 i 358/3 obręb 0013 Roszków gmina Jarocin sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200

ZEZWALAM

**Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin**

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 350 i 358/3 obręb 0013 Roszków gmina Jarocin sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200, zgodnie z określonymi warunkami technicznymi wydłużenia sieci kanalizacji sanitarnej PWiK Sp. z o. o. w Jarocinie nr DB/63/2014 z dnia 22.04.2014 r. oraz załącznikiem (planem sytuacyjnym) na następujących warunkach:

1. Wykonanie robót w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

- 1.1. wykop o szerokości minimalnej koniecznej do wbudowania urządzenia,
- 1.2. naziemne elementy (studnie kanalizacyjne) wyregulować do poziomu gruntu.

2. Naruszony pas drogowy należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności tj.:

- 2.1. wykop w pasie drogowym zasypać i zagęścić warstwowo,
- 2.2. w przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych dokonać wymiany gruntu na grunt zagęszczalny na koszt inwestora,
- 2.3. wykonać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu – na odcinku prowadzonych robót na koszt inwestora; uzyskując wskaźniki zagęszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami branżowymi,
- 2.4. wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu stanowić będą załącznik do protokołu odbioru technicznego pasa drogowego,
- 2.5. zajmowany odcinek drogi przywrócić do stanu poprzedniego,
- 2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienić na nowe na koszt inwestora,
- 2.7. zajmowany odcinek robót uporządkować.

3. Niniejsze zezwolenie jest ważne tylko z załącznikiem (planem sytuacyjnym), na którym widnieje pieczęćka tutejszego Urzędu.

4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013. Poz. 260.).
5. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
6. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przekazania pasa drogowego.
7. Po zakończeniu robót należy dokonać zgłoszenia i uzyskać protokół odbioru pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 11.06.2014 r. W związku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Załącznik:

- Plan sytuacyjny z lokalizacją zaprojektowanego przyłącza w skali 1:500

z up. BURMISTRZA

Mikołaj Kostka
II Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Informuje, że:

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Sporządziła:

Maria Dropik

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE

Załącznik Nr do decyzji

nr WOKI. 5240.1.11F.2014

z dnia 25.06.2014


z up. BURMISTRZA

Mikołaj Kostka
II Z-ca BURMISTRZA

Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

Jarocin, dnia 02.07.2015

Marcin Woźniak



Cielcza, dnia 22.04.2014 r.

L.dz. 1002.../DB/2014
Nasz znak: DB/63/2014

Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

Jarocin, dnia 02.07.2014
Marcin Woźniak

INSTAL PROJEKT
Marcin Woźniak
ul. Konwaliowa 2
63-200 Jarocin

dotyczy: warunków technicznych wydłużenia sieci kanalizacji sanitarnej w Roszkowie dz. nr 350

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2014 r., data wpływu 26.03.2014 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie podaje poniżej warunki techniczne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla działek 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9 i 358/11 położonych w Roszkowie:

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:

- zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC,
- studnie rewizyjne typowe prefabrykowane łączone na uszczelki Ø 1000mm (np. Prefabet – Kluczbork S.A. bądź równoważne) betonowe, dopuszcza się zastosowanie studni rewizyjnych Ø425 pod warunkiem zastosowania kinety zbiorczej,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektować z rur PE,
- średnicę rurociągów określi projektant na podstawie obliczeń,
- przed włączeniem sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do studni rewizyjnej o rzędnych 122,52/121,16 nabudować studnię rozprężną z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej.

Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

Jarocin, dnia 02.07.2019
Marcin Woźniak



PRZEPOMPOWNIA:

- przepompownię ścieków posadowić na terenie działki nr 358/2
- przepompownie należy zasilić dwustronnie, uwzględnić zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego,
- do kontroli i sterowania poziomem ścieków w przepompowni zamontować sondę hydrostatyczną,
- w szafie sterowniczej przepompowni ścieków zaprojektować instalację sterowania i monitoringu przepompowni w trybie ON-LINE w oparciu o transmisję GPRS. Instalację należy przygotować do istniejącego systemu monitoringu,
- zamontować pompy zatapialne firmy np. Jung Pumpen,
- teren wokół przepompowni o pow. ok. 25m² winien być ogrodzony i utwardzony.
- wydajność przepompowni określi projektant.

Uwaga: sieci projektować w pasach dróg. Jeśli zajdzie konieczność umieszczenia infrastruktury w gruncie prywatnym należy każdorazowo omówić przedmiotową kwestię z Przedsiębiorstwem.

Uwagi końcowe:

Należy zastosować deflektor w miejscu włączenia rurociągu tłocznego do studni rewizyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków technicznych.

PREZYSTOBY

Marek Karolczak

Jarocin 2014-07-03

OPINIA NR GP.6630. 269/2014
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna: art. 7d, pkt 2, ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne/ tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287/oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia: **Roszków, dz. nr 358/2, 358/3, 350, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią.**

Dla: **PWiK Sp. z o.o.**
63-200 Jarocin, CIELCZA Gajówka 1
Data wpływu: **2014-07-01**

Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Jarocinie opiniuje pozytywnie lokalizację przedstawionego wyżej obiektu.

Treść uwag i zaleceń:

1. - RD Jarocin

W obrębie projektowanych urządzeń istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w związku z tym prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania robót oraz na stałe (w szczególności przy wykopach szerszych niż 0.6 m) sieć elektroenergetyczną zabezpieczyć przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagających zbliżenia się do czynnych urządzeń elektroenergetycznych oraz konieczności ich wyłączenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac będą za te czynności pobierane opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Miejsca skrzyżowań/a i zbliżeń/a projektowanych urządzeń z siecią elektroenergetyczną zabezpieczyć rurami dwu-połówkowymi grubościennymi przez całą szerokość wykopu.

Szczegółowy przebieg sieci elektroenergetycznej należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonać na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego.

Miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.

Ewentualne koszty związane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniałe w czasie prac lub w terminie 1 roku od czasu montażu nowych urządzeń, które nie zostały odebrane przez RD Jarocin lub PE obciążają wykonawców prac.

Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie elektroenergetycznej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddział w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062 749 84 00

fax. 062 749 84 20

Uzgodnienie jest ważne przez 2 lata.
Jan Hoffa / ENERGA RD JAROCIN

2. - ANCO Sp. z o.o.

W obrębie projektowanych urządzeń istnieje infrastruktura gazowa, w związku z tym prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią Anco Sp. z o.o. prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń zabezpieczyć rurami osłonowymi. Zabezpieczenie infrastruktury Anco Sp. z o.o. wykonać na koszt naruszającego stan istniejący.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury gazowej, takie jak taśmy ostrzegawcze, przewody lokalizacyjne słupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegają odtworzeniu na koszt naruszającego stan istniejący.

Szczegółowy przebieg sieci gazowej ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca awarii zostanie obciążony kosztami naprawy gazociągu.

Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci gazowej Anco Sp. z o.o. po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres:

Anco Sp. z o.o.

ul. Św.Ducha 118B

63-200 Jarocin

tel. 062 740-26-34

fax 062 740-27-45

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Maciej Rykowski / ANCO

3. - Urząd Miejski w Jarocinie.

Wykonać zgodnie z decyzją nr WGKI.7230.1.117.2014 z dnia 27-06-2014r.

Hubert Kujawa / UM JAROCIN

4. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z o.o.

W obrębie projektowanych urządzeń istnieje infrastruktura wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, w związku z tym prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z powyższymi sieciami i przyłączami wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami.

Szczegółowe trasy niezainwentaryzowanych przyłączy wod-kan należy uzgodnić z właścicielami nieruchomości lub wykonać przekopy próbne.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane urządzenia wod-kan należy powiadomić PWiK, poddać je geodezyjnej inwentaryzacji, którą należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od osi wod-kan należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod-kan, takie jak taśmy ostrzegawcze, słupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegają odtworzeniu na koszt naruszającego stan istniejący.

Ewentualne koszty związane z usuwaniem uszkodzeń naszych urządzeń podziemnych zaistniałych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakończenia robót obciążają inwestora lub wykonawcę.

UWAGA! Uzgodnienie ważne jest przez 1 rok!

Maciej Nawrocki / PWiK

Przedłożony wniosek został uzgodniony przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie.

Nie podlega opłacie skarbowej
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U. nr 225, poz. 1635)

PODINSPEKTOR

Karol Bogus

Z UM JAROCIN
Krzysztof Sobczak
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

Jarocin, dnia 01.07.2014

Marcin Woźniak

OŚWIADCZENIE

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Wykonawca projektu: INSTAL – PROJEKT Marcin Woźniak, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

Wyrażam zgodę na zaprojektowanie i wejście z robotami na teren mojej działki nr geodezyjny 358/2 w Roszkowie; w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków zgodnie z proponowaną przez projektanta trasą przebiegu sieci.

Jednocześnie oświadczam, że:

- zapoznałem/am/ się z propozycją lokalizacji sieci oraz przepompowni ścieków i wyrażam zgodę na jej umieszczenie oraz na realizację całego zakresu prac na odcinku przebiegającym przez moją nieruchomość,
- wyrażam zgodę na wejście na moją nieruchomość w celu wykonania ewentualnych prac konserwatorskich /remontowych/,
- zrzekam się wszelkich roszczeń teraz i w przyszłości tytułem umieszczenia na nieruchomości, stanowiącej jego własność/współwłasność sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, które będą stanowić własność Przedsiębiorstwa o ile po zakończeniu robót teren mojej działki zostanie przywrócony do stanu pierwotnego,
- zobowiązuje się do ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz Przedsiębiorstwa. Zobowiązuje się ponadto, do wpisania wyżej opisanych służebności do księgi wieczystej w/w nieruchomości.

Niniejsza zgoda stanowi podstawę do złożenia przez Prezesa PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla w/w zadania. W związku z powyższym rezygnuję z zawiadomienia mnie o wszczęciu postępowania administracyjnego (przed wydaniem pozwolenia na budowę).

Termin rozpoczęcia prac ziemnych, uzgodniony zostanie wyprzedzeniowo z właścicielem przedmiotowego terenu przez Inwestora lub Wykonawcę zadania.

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za prawdziwość wskazanych przez złożenie własnoręcznego podpisu na niniejszym oświadczeniu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Właściciel (współwłaściciel): czytelne podpisy

Anna Maćkowiak, zam. 63-200 Jarocin, Roszków 9a..... Anna Maćkowiak

Mirosław Maćkowiak, zam. 63-200 Jarocin, Roszków 9a..... Mirosław Maćkowiak

Data: 01.07.2014.....