KLATKA "1" 9 MIESZKAŃ + 1 ADMINISTRACJA Pz= 33,0 kW







UWAGI

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"

PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

1. ROZDZIELNIĘ WYKONAĆ JAKO SZAFĘ WOLNOSTOJĄCĄ O IP4X WYPOSAŻONĄ W DRZWI.
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIĆ 10% ZAPASU MIEJSCA.
3. ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI EATON LUB RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO.
4. UKŁAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA
5. KABEL ZASILAJĄCY ORAZ WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRĄ.

" " MIEJSCA OZNACZONE GWIAZDKĄ PRZYSTOSOWAĆ DO ✱ PLOMBOWANIA

WARTOŚĆ ZABEZPIECZEŃ PRZEDLICZNIKOWYCH WINNA WYNIKAĆ Z UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ I LUB DYSTRYBUCYJNEJ

WYPROWADZENIE OBWODÓW Z ROZDZIELNICY



LEGENDA

WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADPRĄDOWY

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY

kWh 1 lub 3 - faz. L... LICZNIK ENERGII 1 lub 3-FAZOWY

nr projektu	13	TABLICA GŁÓWNA LICZNIKOWA SCHEMAT TABLICY TGL — rysunek
skala		BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO GMINA JAROCIN; WITASZYCE, ul. ZAPŁOCIE DZIAŁKI NR 885/1, 885/3; OBRĘB 0019 WITASZYCE — projekt
arkusz	297x680	JAROCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 18, 63-200 JAROCIN — inwestor
branża	ELEKTRYCZNA	tech. Jan Hoffa upr. UAN 7342-95/94 **USŁUGI PROJEKTOWE JAN HOFFA** Adres: ul. Kwiatowa 16 63-200 Jarocin tel. kom. 502 027 994 — projektant
data	07-2014	